SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. 02921891 Fax 0292141801

Corporate SVC /11-095
Samsung Electronics Italia S.p.A.

DA: MARCO DELL'ORTO

21 Luglio, 2011

OGGETTO: UTILIZZO DELLE TUBAZIONI IN ALLUMINIO DURANTE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI SAMSUNG

La seguente per fare chiarezza sull'utilizzo delle tubazioni in alluminio durante l'installazione dei sistemi SAMSUNG.

Attualmente Samsung richiede per l'installazione dei propri prodotti l'utilizzo del tubo di rame isolato (TIPO CU-DHP IN ACCORDO ALLE NORME EN 12375-1) senza saldatura, sgrassato e disossidato, adatto per pressioni di lavoro di almeno 4200 kPa e per una pressione di scoppio di almeno 20700 kPa (non è assolutamente adatto il tubo di rame per applicazioni idrosanitarie uni EN 1057).

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. divisione Service Aria Condizionata, conferma che non si oppone all'utilizzo delle tubazioni in alluminio e che l'utilizzo degli stessi non compromette la garanzia dei nostri prodotti a patto che sia rispettato quanto previsto ai punti 1 e 2 di seguito elencati:

1. L'installazione sia eseguita in conformità a quanto stabilito dal manuale di installazione che accompagna ogni prodotto, dalla "Guida Samsung", dal "Technical data book" e da qualsiasi altra indicazione/schema/istruzione fornite da Samsung.

2. Che tutte le procedure di verifica e controllo richieste da Samsung vengano eseguite.

   Qualunque sia l'esito delle verifiche del punto "2.", SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A., non sarà responsabile per le eventuali anomalie di funzionamento del sistema di condizionamento, fenomeni di corrosione (elettrochimica e/o galvanica) ed eventuali danni derivanti da un non corretto montaggio delle tubazioni in alluminio.

Definizioni
Sistema/i Samsung: qualsiasi prodotto aria condiziona di tipo residenziale o commerciale.

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione ci è gradita per porgerVi Cordiali Saluti.

Marco Dell'Orto
DVM & AC Product Specialist
- SERVICE DEPARTMENT -